

บัญชีรายการปริมาณงาน และราคา (ใบเสนอราคา)

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลบางโดนด
โครงการ	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะหน้าอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 บ้านดอนมะเดื่อ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 บ้านบางโดนด
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 3 บ้านดอนมะเดื่อ ตำบลบางโดนด อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
รายละเอียดโครงการ	ทำการติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะ แบบกิ่งเดี่ยว 250 วัตต์ ความสูง 9.00 เมตร จำนวน 10 ต้น พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
เสนอราคาโดย.....	

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	
		จำนวน	หน่วย	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	ค่าติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์								
	1.1 เสาไฟฟ้ากิ่งโคมและอุปกรณ์ประจำเสาไฟฟ้า								
	1.1.1 เสาไฟฟ้าสูง 9.00 เมตร พร้อมกิ่งและอุปกรณ์พิวส์ครบชุด	10.00	ต้น						
	1.1.2 โคมไฟฟ้า 250 วัตต์ HPS พร้อมอุปกรณ์	10.00	โคม						
	1.1.3 ค่าทาสีและติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง	10.00	ชุด						
	1.1.4 ฐานเสาไฟฟ้า คสล. ขนาด 0.40 x 0.80 x 1.20 เมตร	10.00	ชุด						
	1.1.5 เสาไฟฟ้า NYY 3x10 mm ² (สายไฟฟ้าเดินระหว่างเสา 35 เมตร - 45 เมตร)	350.00	เมตร						
	1.1.6 THW 1 x 2.5 mm ² (สายไฟฟ้าเดินในเสาตวงโคม)	110.00	เมตร						
	1.1.7 ชุดวางสายไฟฟ้าพร้อม Precast ปิดทับ	350.00	เมตร						
	1.1.8 Ground rod	1.00	ชุด						
2	ค่าอุปกรณ์ใช้ร่วมกัน								
	2.1 รีเลย์พร้อมโพลิตเซล 60A 220V	1.00	ชุด						
	2.2 เซฟตี้สวิตช์ 60A รวมพิวส์กันน้ำ พร้อมท่อ Ø 1¼	1.00	ชุด						
		รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							

สรุปราคาค่าก่อสร้าง (ใบเสนอราคา)

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลบางไทร
โครงการ	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะหน้าอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 บ้านดอนมะเดื่อ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 บ้านบางไทร
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลบางไทร
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 3 บ้านดอนมะเดื่อ ตำบลบางไทร อำเภोधุมพราหมณ์ จังหวัดราชบุรี
รายละเอียดโครงการ	ทำการติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะ แบบกิ่งเดี่ยว 250 วัตต์ ความสูง 9 เมตร จำนวน 10 ต้น พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
ประมาณการตามแบบ ปร.4	จำนวน.....แผ่น เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.

เสนอราคาโดย

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานอาคาร				
5	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				
6	หม้อแปลงแขวนระบบ 22 kv 1 เฟส				
	ขนาด 30 kva 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์				
	หม้อแปลงและมิเตอร์ระบบ 1 เฟส 2 สาย				
	แรงดัน 220 โวลท์ ขนาด 5 แอมป์ 1 ชุด				
	เงื่อนไข				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				
	ตัวอักษร (.....)				

ผู้เสนอราคา

(ลงชื่อ).....

(.....)

ประทับตรา (ถ้ามี)

