





สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลบางโดนด		
โครงการ	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ สายคลองชลประทาน 8R		
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลบางโดนด		
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 4 เชื่อมหมู่ที่ 6 ตำบลบางโดนด อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี		
ตามแบบ	อบต. บางโดนด	เลขที่	/2562
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	1	แผ่น
			เมื่อ 5 สิงหาคม 2562.

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
2	ประเภทงานทาง	406,958.08	1.3624	554,439.69	ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ดำเนินการ
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	การจัดทำและติดตั้งที่สถานี
4	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	ที่ก่อสร้าง ข้อ 5 (5.1)
5	ประเภทงานป้ายโครงการ	-	-	-	
	5.1 ป้ายถาวรจำนวน 1 ป้าย				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			554,439.69	
	คิดเป็นราคาค่าวัสดุ			554,000.00	
	ตัวอักษร	ห้าแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน			

หมายเหตุ ราคาน้ำมัน 26.00 - 26.99 บาท/ลิตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายธนกร หอมหวล)(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวนันทวัน อินเทียน)(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายปิยะพร พวงแก้ว)

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบางโดนด

- เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบราคากลาง

(ลงชื่อ).....งานพัสดุ
(นางอุบล มีมาก)
ผู้อำนวยการกองคลัง(ลงชื่อ).....
(นางสาวสุมพร กังเจริญวัฒนา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางโดนด

เห็นชอบให้ใช้เป็นราคารากลางในการจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ ต่อไป

(ลงชื่อ).....
(นายธวัช ตรีเพ็ชร)ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโดนด



รายการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

รายการประมาณราคา	ค่าก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ		
โครงการ	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ สายคลองชลประทาน 8R		
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 4 เชื่อมหมู่ที่ 6 ตำบลบางโตนด อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี		
รายละเอียดโครงการ	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง แบบเสาสูง 9.00 เมตร จำนวน 16 ต้น		
ประมาณการเมื่อวันที่	5 สิงหาคม 2562.	ตามแบบ อบต. บางโตนด เลขที่	/2562
	ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง 26.00 - 26.99 บาท/ลิตร		

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)
		จำนวน	หน่วย	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
1	ค่าติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์							
	1.1 เสาไฟฟ้ากึ่งโคมและอุปกรณ์ประจำเสาไฟฟ้า							
	1.1.1 เสาไฟฟ้าสูง 9.00 เมตร พร้อมกึ่งและอุปกรณ์ฟิวส์ครบชุด	16.00	ต้น	10,930.00	174,880.00	-	-	174,880.00
	1.1.2 โคมไฟฟ้า 250 วัตต์ HPS พร้อมอุปกรณ์	16.00	โคม	5,990.00	95,840.00	-	-	95,840.00
	1.1.3 ค่าทาสีและติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง	16.00	ชุด	83.93	1,342.88	-	-	1,342.88
	1.1.4 ฐานเสาไฟฟ้าขนาด 0.40x0.80x1.20 ม.	16.00	ชุด	2,200.00	35,200.00	-	-	35,200.00
	1.1.5 สายไฟฟ้า NYY 3x10 mm ² (สายไฟฟ้าเดินระหว่างเสา 35 เมตร - 45 เมตร)	622.00	เมตร	110.00	68,420.00	-	-	68,420.00
	1.1.6 VCT 2x2.5 mm ² สายไฟฟ้าเดินในเสากึ่งโคม	160.00	เมตร	28.22	4,515.20	-	-	4,515.20
	1.1.7 Ground rod เหล็กกลมตัน หุ้มทองแดง ขนาด Ø 16 มม. ยาว 2.40 ม.	16.00	ชุด	807.00	12,912.00	-	-	12,912.00
	1.1.8 ท่อ PE 32 มม.	577.00	เมตร	24.00	13,848.00	-	-	13,848.00
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							406,958.08

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายธนกร หอมหวล)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาวนันท์วัน อินเทียน)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายปิยะพร พวงแก้ว)