





รายการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง


รายการประมาณราคา	งานต้นทุนค่าก่อสร้างโครงการติดตั้ง GUARD RAIL	
โครงการ	โครงการติดตั้ง GUARD RAIL บริเวณชอชน้ำตก	
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 1 ตำบลบางโตนด อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	
รายละเอียดโครงการ	ยาว 18 เมตร พร้อมผนัง คสล.	
ประมาณการเมื่อวันที่	12 พฤษภาคม 2564.	ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง 27.00 - 27.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)
		จำนวน	หน่วย	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
1	งาน GUARD RAIL ทางตรง	18.00	ม.	1,330.00	23,940.00	-	-	23,940.00
2	งานผนัง คสล. (คานคอดิน)							
	2.1 ปริมาณคอนกรีต 1:2:4	0.10	ลบ.ม.	1,851.49	185.15	436.00	43.60	228.75
	2.2 เหล็ก DB Ø 12 มม.	16.69	กก.	21.57	360.00	3.30	55.08	415.08
	2.3 เหล็ก RB Ø 6 มม.	2.75	กก.	22.10	60.78	4.10	11.28	72.05
	2.4 ลวดผูกเหล็ก	5.80	กก.	32.71	189.72	-	-	189.72
3	ค่าแรงไม้แบบ	1.41	ตร.ม.	-	-	133.00	187.53	187.53
	3.1 ไม้แบบ	1.41	ลบ.ฟ.	607.48	856.55	-	-	856.55
	3.2 ตะปู 3 นิ้ว	0.35	กก.	37.38	13.08	-	-	13.08
4	งานเหล็กตะแกรงไวท์เมท	2.70	ตร.ม.	25.79	69.63	5.00	13.50	83.13
5	งานคอนกรีตตามผนัง ทหนา 0.10 เมตร 1:2:4	0.27	ลบ.ม.	1,837.61	496.15	436.00	117.72	613.87
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							26,599.76

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายธนกร ทอมหวล)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวนันทวัน อินเทียน)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายอนุรักษ์ สีเนวล)



สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางโดนต
 โครงการ โครงการติดตั้ง GUARD RAIL บริเวณซอยน้ำตก
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางโดนต
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 ตำบลบางโดนต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
 ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบางโดนต
 ประมาณราคาคตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น เมื่อ 12 พฤษภาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
2	ประเภทงานทาง	26,599.76	1.3607	36,194.29	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
4	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
5	ประเภทงานป้ายโครงการ	-	-	-	
	5.1 ป้ายถาวรจำนวน 1 ป้าย				
	<u>เงินไข</u>				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			36,194.29	
	คิดเป็นราคาวัสดุ			36,194.29	
	<u>ตัวอักษร</u>	สามหมื่นหกพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทสี่สิบเก้าสตางค์			

หมายเหตุ ราคาน้ำมัน 27.00 - 27.99 บาท/ลิตร ราคาพาณิชย์จังหวัดราชบุรี ประจำเดือน เมษายน 2564 บางรายการสืบจากท้องตลาด ค่าแรงของกรมบัญชีกลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายธนกร หอมหวล)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

นางพน

กรรมการ

(นางสาวนันทวัน อินเทียน)

(ลงชื่อ)

(นายอนุรักษ์ สีนวล)

กรรมการ

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบางโดนต

- เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นขอราคากลาง

(ลงชื่อ).....งานพัสดุ

(.....ผู้อำนวยการกองพัสดุ.....)

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุยมพร กังเจริญวัฒนา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางโดนต

เห็นชอบให้ใช้เป็นราคารากลางในการจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ ต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นายธวัช ตรีเพ็ชร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโดนต